

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17065prof
Stavba: Komunitné centrum Kravany - rekonštrukcia objektu

JKSO:
Miesto: Kravany

KS:
Dátum: 9.1.2020

Objednávateľ:
obec Kravany

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
UNISTAV s.r.o., Prešov

IČO: 17147387
IČO DPH: 2020518071

Projektant:
Ateliér A+, Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing.Ivana Brecková

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	183 708,83
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	183 708,83
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	183 708,83	36 741,77

Cena s DPH	v	EUR	220 450,60
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


UNISTAV
s.r.o. PREŠOV
12

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 17065prof

Stavba: Komunitné centrum Kravany - rekonštrukcia objektu

Miesto: Kravany

Dátum: ##

Objednávateľ: obec Kravany

Projektant: Ateliér A+, Ing.arch.Lorinc, I

Zhotoviteľ: UNISTAV s.r.o., Prešov

Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	183 708,83	220 450,60
001	Hlavný objekt	174 284,44	209 141,33
001.1u	1. časť ASR	151 363,15	181 635,78
001.2	2. časť ELI	5 414,67	6 497,60
001.3	3. časť ZTI	8 813,73	10 576,48
001.4	4. časť ÚVK	8 692,89	10 431,47
002	Vodovodná prípojka	1 431,43	1 717,72
003	Kanalizačná prípojka	7 992,96	9 591,55
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		183 708,83	220 450,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Kravany - rekonštrukcia objektu

Objekt: 001 - Hlavný objekt

Časť: 001.1u - 1. časť ASR

JKSO:

Miesto: Kravany

Objednávateľ:

Obec Kravany

Zhotoviteľ:

UNISTAV s.r.o., Prešov

Projektant:

Ateliér A+, Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

Poznámka:

KS:

Dátum: 09.01.2020

IČO:

IČO DPH:

IČO: 17147387

IČO DPH: 2020518071

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	151 363,15
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	151 363,15
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	151 363,15	30 272,63

Cena s DPH	v EUR	181 635,78
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


UNISTAV
s.r.o. PREŠOV
12

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Kravany - rekonštrukcia objektu

Objekt: 001 - Hlavný objekt

Časť: 001.1u - 1. časť ASR

Miesto: Kravany

Dátum: 09.01.2020

Objednávateľ: Obec Kravany

Projektant: Ateliér A+, Ing.arch.Lorinc, Ing.

Zhotoviteľ: UNISTAV s.r.o., Prešov

Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	151 363,15
HSV - Práce a dodávky HSV	71 093,64
1 - Zemné práce	1 298,12
2 - Zakladanie	2 050,15
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	5 004,10
4 - Vodorovné konštrukcie	890,28
5 - Komunikácie	1 557,33
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	30 707,17
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	26 791,57
99 - Presun hmôt HSV	2 794,92
PSV - Práce a dodávky PSV	77 681,26
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 056,10
712 - Izolácie striech	14,17
713 - Izolácie tepelné	6 413,93
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	73,38
762 - Konštrukcie tesárske	13 691,47
763 - Konštrukcie - drevostavby	937,54
764 - Konštrukcie klampiarske	14 968,64
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	2 384,31
766 - Konštrukcie stolárske	9 555,14
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 257,20
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	71,63
771 - Podlahy z dlaždíc	5 645,00
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	171,60
775 - Podlahy vlysové a parketové	199,86
776 - Podlahy povlakové	2 620,74
781 - Dokončovacie práce a obklady	4 712,39
783 - Dokončovacie práce - nátery	4 215,69
784 - Dokončovacie práce - maľby	2 692,47
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 588,25
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00

Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

151 363,15

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Kravany - rekonštrukcia objektu

Objekt: 001 - Hlavný objekt

Časť: 001.1u - 1. časť ASR

Miesto: Kravany

Dátum: 09.01.2020

Objednávateľ: Obec Kravany
Zhotoviteľ: UNISTAV s.r.o., Prešov

Projektant: Ateliér A+, Ing.arch.Lorinc, Ing.
Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

151 363,15

HSV - Práce a dodávky HSV

71 093,64

1 - Zemné práce

1 298,12

1	K	121101111	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	7,689	
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,612	
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,306	
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,070	
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,035	
6	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	1,890	
7	K	162501112.1	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,371	
8	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	482,307	
9	K	167101101	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	28,371	
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,371	
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	51,068	
12	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia - ručné začistenie zákl.škáry	m2	12,117	

2 - Zakladanie

2 050,15

13	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	38,445	7
14	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,543	5
15	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	6,267	2
16	K	271573001.1	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zeminou z výkopov	m3	6,267	0
17	K	273321312.1	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), vodotesný, tr. C 20/25	m3	6,463	6
18	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	0,827	9
19	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie dielce	m2	0,827	8

20	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	43,088
21	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	9,182

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

5 004,10

22	K	289471111.1	Vyplnenie škár - expanzívnu maltou , šírka dutín 0-30mm, hĺbky 0-150 mm	m	20,040
23	M	4211371	Zálievková hmota(spotreba 2kg/m2/ 1mm)	kg	120,240
24	K	311271302	Murivo nosné (m3) DT 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	3,565
25	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,268
26	K	311272123	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 250 mm P6-650 hladkých, na maltu (250x249x499)	m3	8,063
27	K	317162101	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000
28	K	317162102	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000
29	K	317162103	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000
30	K	317165121	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	ks	11,000
31	K	317166101	Nosný preklad, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	1,000
32	K	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,110
33	K	340291121	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	2,926
34	K	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	36,080
35	K	342272102	Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-500 hladkých, na maltu (100x249x599)	m2	3,490
36	K	342272104	Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na maltu (150x249x599)	m2	73,813
37	K	345321414	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	0,600
38	K	345351101	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	46,836
39	K	345351102	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	46,836
40	K	346244371.1	Zamurovanie rýh z PPT 290x140x65mm na maltu M5 hrúbky 140 mm	m2	4,910
41	K	378452111	Ochranná vrstva z cementovej malty, hr.do 4cm, na izoláciu, poter - pod prvý rad tehál	m2	4,217

4 - Vodorovné konštrukcie

890,28

42	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	2,552
43	K	417351115.1	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	15,353
44	K	417351116.1	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	15,353
45	K	417361821.1	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,236
46	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	5,231
47	M	2837650060	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	5,493
48	K	434312141	Schody v dlažbách z betónu prostého tr. C 16/20, vr. debnenia a oddebnenia	m	5,200

5 - Komunikácie

1 557,33

49	K	564201110	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	33,070
50	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	33,070
51	K	567125115.1	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	33,070
52	K	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácii pre peších do lôžka z kameniva ťaženého hr.30mm	m2	33,070
53	M	5921957010	Platne VYMÝVANÝ BETÓN 40/40/4 cm	ks	208,755
54	K	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	33,070

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

30 707,17

55	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	46,328
56	K	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	196,610
57	K	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	487,619
58	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	184,425
59	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	184,425
60	K	612465219	Vnútorná omietka stien štuková, ručné miešanie a nanášanie, stierka hr. 3 mm	m2	120,531
61	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	46,328
62	K	621462232	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	83,420
63	K	622422111	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -10% hladkých	m2	418,322
64	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	365,506
65	K	622465111	Vonkajšia omietka stien mramorové zrná, jemnozrnná	m2	57,424
66	K	625251305	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - štandardné riešenie (grafitový EPS-F), vr.kotiev, lepidla, sklomriežky	m2	20,976
67	K	625251310.1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - štandardné riešenie (grafitový EPS-F), vr.kotiev, lepidla, sklomriežky	m2	298,166
68	K	625251323	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - štandardné riešenie (grafitový EPS-F), vr.kotiev, lepidla, sklomriežky	m2	41,756
69	K	625251384	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - riešenie pre sokel (XPS), vrát.kotiev, lepidla, sklomriežky	m2	57,424
70	K	625251471.1	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 20 mm - štandardné riešenie (grafitový EPS-F), vr.kotiev, lepidla, sklomriežky	m2	83,420
71	K	629451112	Výrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	22,440
72	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	157,320
73	M	5858151015	Penetračný náter (spotreba 0,15kg/m2)	kg	23,598
74	K	632447428	Samonivelizačný anhydritový poter, na vnútorné použitie, hr. 40 mm	m2	196,610
75	K	632447429.1	Samonivelizačný anhydritový poter, na vnútorné použitie, hr. 50 mm	m2	15,590
76	K	632447429.2	Samonivelizačný anhydritový poter, na vnútorné použitie, hr. 48 mm	m2	23,860

77	K	632456231	Poter pieskovocementový stupňov (600kg cem./m3) hladný oceľovým hladidlom hr. 30 mm	m2	21,531
78	K	648922441.1	Osadenie krycích dosiek hr. 20 až 30 mm rôznej dĺžky	m	21,230
79	M	592195PC01	KRYCIA PLATNA PRIEBEŽNA STRIEŠKA 40x26x4-5,5 cm SIVÁ BROK.	ks	54,137

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26 791,57

80	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	5,000
81	M	5921954660	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVÝ	ks	5,050
82	K	931994111.1	Tesnenie styčnej škáry zákl.dosky v styku s murivom bentonitovým pásom	m	42,950
83	K	938902071	Očistenie povrchu tlakovou vodou	m2	418,322
84	K	939941112.1	Zhotovenie tesnenia škáry oceľovým plechom - vyklinovanie nosníka	m	5,200
85	M	1361103800	Plech oceľový hrubý 15x1000x2000 mm	t	0,082
86	K	941941031.1	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	361,200
87	K	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 083,600
88	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	361,200
89	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	361,200
90	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	361,200
91	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	236,060
92	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	236,060
93	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	241,128
94	K	953945108	Soklový profil SL 12 (hliníkový)	m	84,580
95	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	121,330
96	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	107,270
97	K	953996621	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	125,400
98	K	959941142.1	Chemická kotva pomúrnice M20x340mm + P 5x65-230, vlepéná pomocou HIT-HY 150, s vyvrtaním otvoru	ks	20,000
99	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	50,223
100	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	12,390
101	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	19,194
102	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	19,446
103	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	24,600
104	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	20,683
105	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	30,460
106	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	11,200
107	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	27,000

108	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	40,582
109	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,655
110	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	3,147
111	K	971055016	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 220mm stenovou pilou -0,026400t	m	20,040
112	K	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	2,400
113	K	974031185	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 200 mm, -0,07100t	m	6,890
114	K	974031664	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	5,200
115	K	978011141	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	196,610
116	K	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	487,619
117	K	978015221	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	418,322
118	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	208,158
119	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	208,158
120	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 914,212
121	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	208,158
122	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	208,158
123	K	979086112	Nakladanie alebo prekládanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	208,158
124	K	979089012	Poplatok za skladovanie	t	208,158

99 - Presun hmôt HSV

2 794,92

125	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	241,566
-----	---	-----------	---	---	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

77 681,26

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 056,10

126	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	218,141
127	M	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,065
128	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	196,610
129	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	226,102
130	K	711210100	Zhotovenie dvojnasobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	15,930
131	M	5856051350	Izolačná stierka na báze živice	kg	17,523
132	M	5856051360	Tesniaci pás	m	6,372
133	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,449

712 - Izolácie striech

14,17

134	K	712732101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech samostatným zosilnením pásov na sucho AIP š. 500 mm	m	26,500
135	M	6281113000	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H	m2	14,575
136	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,141

713 - Izolácie tepelné

6 413,93

137	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	241,128
138	M	6314150060	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 120x600x1000 mm	m2	245,951
139	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	241,128
140	M	6314150060	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 120x600x1000 mm	m2	245,951
141	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	236,060
142	M	2830010400	Fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	271,469
143	K	713120010.1	Zakrývanie tepelnej izolácie fóliou	m2	241,128
144	M	6315206000	Parozábrana s prelepením spojov páskou	m2	277,297
145	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	196,610
146	M	2837653058	EPS Penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	200,542
147	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	39,450
148	M	2837653055	EPS Penový polystyrén hrúbka 40 mm	m2	40,239
149	M	2837653058	EPS Penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	40,239
150	K	713132131	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, pristrelením	m2	17,618
151	M	2837653402	EPS Penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	17,970
152	K	713161520.1	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. do 10 cm, vr.parozábrany	m2	52,462
153	M	6314150050	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 90x600x1000 mm	m2	53,511
154	K	713161520.2	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. do 10 cm, bez parozábrany	m2	52,462
155	M	6314150030	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 60x600x1000 mm	m2	53,511
156	K	713161530.1	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm, bez parozábrany	m2	52,462
157	M	6314150080	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000 mm	m2	53,511
158	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	63,489

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

73,38

159	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	4,000
160	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	5,000
161	K	725220831	Demontáž vane liatinovej, -0.09510t	súb.	1,000
162	K	725514801	Demontáž plynového prietokového ohrievača do 5 l.min-1, -0,01400t	súb.	1,000

163	K	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, - 0,15500t	súb.	1,000
164	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	5,000
165	K	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	1,000

762 - Konštrukcie tesárske

13 691,47

166	K	762084111	Priplatok k cene za práce na strechách, na konštrukciách krovov, výšky nad 4 do 12 m	m	296,440
167	K	762084211	Priplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m	m2	421,600
168	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	146,090
169	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	150,350
170	M	6051599900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranol do 200x200mm mäkké rezivo	m3	3,073
171	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	144,250
172	M	6051013200	Dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.24-32mm x B=250-300mm	m3	3,967
173	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 704,200
174	M	6051718000.1	Lata podkladná 100/28	m	1 874,620
175	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	484,060
176	M	6051718000.2	Lata podkladná 60/60	m	532,466
177	K	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	48,945
178	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, - 0.00500t	m2	395,922
179	K	762355131	Montáž pomocných látok z fošní, šírky nad 0,5 do 0,8 m	m	20,400
180	M	6051017000	Dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.60-100mm x B=125-190mm	m3	0,323
181	M	6072627800	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hr. 22 mm, 2500x1250 mm	m2	17,952
182	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	16,385
183	K	762421312	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	83,420
184	K	762841811	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t	m2	43,255
185	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	131,706

763 - Konštrukcie - drevostavby

937,54

186	K	763138114	Podhlád RIGIPS RF 1x12, 5-DK,strop trámový drevený,upevnenie na závesoch	m2	39,450
187	K	998763403	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	9,281

764 - Konštrukcie klampiarske

14 968,64

188	K	764171271	Krytina - lemovanie komína na ploche	m2	3,090
189	K	764171301	Krytina poplastovaný plech, sklon strechy do 30°	m2	421,600
190	K	764171432	Krytina - záveterná lišta rš. 330 mm	m	37,190
191	K	764171454	Krytina - hrebeň rš. 500 mm	m	26,100

192	K	764171478	Krytina - lemovanie múru rš. 500 mm	m	11,820
193	K	764171916	Krytina - vetracia mriežka šírky 5 cm	m	27,750
194	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	395,922
195	K	764322830	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	53,835
196	K	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	20,045
197	K	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° - 0,00720t	m2	3,280
198	K	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	42,000
199	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	4,000
200	K	764391820	Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00192t	m	36,800
201	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	22,360
202	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	16,320
203	K	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, - 0,00069t	ks	4,000
204	K	764456880	Demontáž odpadového prechodového kusa, - 0,00155t	ks	4,000
205	K	764711115	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu r.š. 330 mm	m	22,440
206	K	764753001	Odpadová rúra kruhová D 100 mm	m	19,950
207	K	764753005	Spodný diel odpadovej rúry D 100 mm	ks	5,000
208	K	764753011	Koleno odpadovej rúry D 100 mm	ks	10,000
209	K	764753016	Výtokové koleno potrubia D 100 mm	ks	5,000
210	K	764753021	Medzikus k odkvapovej rúre D 100 mm	ks	5,000
211	K	764761122	Žlab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	61,230
212	K	764761232	Žlabový kotlík k polkruhovým žlabom D 150 mm	ks	5,000
213	K	764761241	Filtračná vložka proti zaneseniu listia do kotlíka	ks	5,000
214	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	146,762

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

2 384,31

215	K	765901081	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	m2	421,600
216	M	6288000453	Strešná paropriepustná fólia	m2	484,840
217	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22,512

766 - Konštrukcie stolárske

9 555,14

218	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000
219	M	612390PC01	Stropné sklápacie schody do podkrovia zateplené 900x1000mm, s požiarovou odolnosťou (podľa výberu investora)	ks	1,000
220	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	23,430
221	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér, pre okenné konštrukcie	m	24,602
222	M	2832301280	Tesniaca fólia CX interiér, pre okenné konštrukcie	m	24,602

223	M	6114124210.1	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1425x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6-komorový profil, farba biela, kovanie "2"	ks	1,000
224	M	6114123920.1	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 800x600 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6-komorový profil, farba biela, kovanie "3"	ks	1,000
225	M	6114124040.1	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1420x1080 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6-komorový profil, farba biela, kovanie "4"	ks	2,000
226	M	6114123920.2	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 890x670 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6-komorový profil, farba biela, kovanie "6"	ks	1,000
227	M	6114123830.1	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 600x500 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6-komorový profil, farba biela, kovanie "7"	ks	1,000
228	K	766641071.1	Montáž dverí plastových celozasklených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	8,180
229	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér, pre okenné konštrukcie	m	8,589
230	M	2832301280	Tesniaca fólia CX interiér, pre okenné konštrukcie	m	8,589
231	M	6114122900.1	Plastové exteriérové celozasklené dvere s pevným bočným svetlíkom - 2400/(800+790)mm (vxš), izolačné trojsklo, 6-komorový profil, vr.zárubne, zámok fab, prah, farba biela "5"	ks	1,000
232	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	9,600
233	M	6117201090.1	Dvere exteriérové plastové 2000x800mm (vxš), 6-komorový profil, izolač.PUR pena, vr.zárubne, zámok fab, prah, farba biela "1"	ks	2,000
234	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	24,000
235	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB, prip.dozicky zámok	ks	24,000
236	M	6117103113	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, laminované, mechanicky odolné plné, šírka 600-900 mm	ks	16,000
237	M	6117103113.1	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, RAL farba, mechanicky odolné plné, šírka 600-900 mm	ks	8,000
238	K	766662811	Demontáž dverového kridla, dokovanie prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	ks	29,000
239	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	3,000
240	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	3,000
241	M	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	5,130
242	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	6,000
243	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	24,000
244	M	6118711600	Prah dubový L=62 B=10 cm	ks	9,000
245	M	6118715600	Prah dubový L=82 B=10 cm	ks	8,000
246	M	6118716100	Prah dubový L=82 B=15 cm	ks	6,000
247	M	6118713600	Prah dubový L=72 B=10 cm	ks	1,000
248	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	24,000
249	M	6117103142	Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, laminované, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	11,000

250	M	6117103142.1	Zárubňa vnútorná obložková, MDF doska, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	7,000
251	M	6117103143.1	Zárubňa vnútorná obložková, MDF doska, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokridlové dvere	ks	1,000
252	M	6118101260	Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, laminované, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 360-500 mm, pre jednokridlové dvere	ks	5,000
253	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	94,606

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

8 257,20

254	K	767163100	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	26,500
255	M	5534667260	Nerezové zábradlie, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 100 cm, kotvenie do podlahy (podľa výberu investora)	m	26,500
256	K	767585112.1	Montáž doplnkov podhládov, vetracia mriežka (do podbitia strechy a2,5m)	ks	25,000
257	M	4290047485.1	Vetracia mriežka 150x150mm	ks	25,000
258	K	767585112.1	Montáž doplnkov podhládov, vetracia mriežka (do podbitia strechy a2,5m)	ks	15,000
259	M	4290047485.1	Vetracia mriežka 150x150mm	ks	15,000
260	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	80,500
261	M	55300PC01	Atypická OK - kotvenie krovu - det.A (23x) - KP1+KP2 (3,5kg/1detail) - stavebná oceľ	kg	80,500
262	M	55300PC02	Atypická OK - kotvenie krovu - det.A - SV1 - skrutka M12x120 + matica a podložka (2ks/1detail)	ks	46,000
263	M	55300PC03	Atypická OK - kotvenie krovu - det.A - KH1-Hilti HAS M12x110/28+HIT-HY 70 (4ks/1detail)	ks	92,000
264	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	20,000
265	M	55300PC07	Atypická OK - kotvenie väznice - det.D (4x) - KP6+KP7+KP8 (5kg/1detail) - stavebná oceľ	kg	20,000
266	M	55300PC08	Atypická OK - kotvenie väznice - det.D - SV3 - skrutka M12x150 + matica a podložka (2ks/1detail)	ks	8,000
267	M	55300PC09	Atypická OK - kotvenie väznice - det.D - KH1-Hilti HAS M12x110/28+HIT-HY 70 (4ks/1detail)	ks	16,000
268	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	6,000
269	M	55300PC04	Atypická OK - kotvenie krovu - det.B (1x) - KP3+KP4 (6kg/1detail) - stavebná oceľ	kg	6,000
270	M	55300PC05	Atypická OK - kotvenie krovu - det.B - SV2 - skrutka M16x160 + matica a podložka (2ks/1detail)	ks	2,000
271	M	55300PC06	Atypická OK - kotvenie krovu - det.B - KH2-Hilti HST M12/20 (2ks/1detail)	ks	2,000
272	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	6,000
273	M	55300PC10	Atypická OK - kotvenie väznice - det.G (1x) - KP6+KP7+KP5 (6kg/1detail) - stavebná oceľ	kg	6,000
274	M	55300PC11	Atypická OK - kotvenie väznice - det.G - SV3 - skrutka M12x150 + matica a podložka (2ks/1detail)	ks	2,000

275	M	55300PC12	Atypická OK - kotvenie väznice - det.G - KH1-Hilti HAS M12x110/28+HIT-HY 70 (6ks/ 1detail)	ks	6,000
276	K	767995305	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 1	kg	100,500
277	K	767995330	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	12,000
278	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	81,750

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

71,63

279	K	769035042	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.350-0.650 m2	ks	2,000
280	M	429004PC01	Vetracia mriežka mriežka 500x700mm s rámom "8"	ks	2,000
281	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,709

771 - Podlahy z dlaždíc

5 645,00

282	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	21,531
283	M	5976498320	Mrazuvzdorná dlažba (podľa výberu investora)	m2	21,962
284	K	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	105,020
285	M	5978650320.1	Keramická dlažba (podľa výberu investora)	m2	8,570
286	K	771415064	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	20,880
287	M	5976498320	Mrazuvzdorná dlažba (podľa výberu investora)	m2	1,703
288	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného veľ. 300 x 300 mm	m2	130,930
289	M	5978650320.1	Keramická dlažba (podľa výberu investora)	m2	133,549
290	K	771576119	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	37,780
291	M	5978650320.1	Keramická dlažba (podľa výberu investora)	m2	38,536
292	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	54,273

772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

171,60

293	K	772211303.1	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami hr. 40 - 50 mm	m	5,200
294	M	5921957161	Schodiskový stupeň 800/400/40 upravená čelná hrana	ks	6,565
295	K	998772201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	1,666

775 - Podlahy vlysové a parketové

199,86

296	K	775411810	Demontáž soklíkov alebo lišt pripevnených klincami, -0,00100t	m	89,992
297	K	775511800	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane lišt -0,0150t	m2	93,790
298	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,983

776 - Podlahy povlakové

2 620,74

299	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	97,053
300	K	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	39,980
301	M	2841305010.1	Podlaha PVC (podľa výberu investora)	m2	4,078
302	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	52,660

303	K	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC	m2	67,350
304	M	2841305010.1	Podlaha PVC (podľa výberu investora)	m2	69,371
305	K	776551830.1	Odstránenie textilných podláh voľne položených - kobercov, -0,00100t	m2	48,490
306	K	776572100	Položenie textilných podláh - kobercov z pásov voľne	m2	51,760
307	M	6970005200	Koberiec (podľa výberu investora)	m2	54,348
308	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,939

781 - Dokončovacie práce a obklady

4 712,39

309	K	781445020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	59,179
310	M	5976498050	Keramický obklad (podľa výberu investora)	m2	60,363
311	K	781445070	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	m2	90,219
312	M	5976498050	Keramický obklad (podľa výberu investora)	m2	92,023
313	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	46,198

783 - Dokončovacie práce - nátery

4 215,69

314	K	783299114.1	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. antikoróznou farbou, riediteľnou vodou dvojnásobný	m2	3,600
315	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	2,024
316	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	1 521,900
317	K	783894612	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou SAKRINOM bielym pre nátery sadrokartón. stropov 2x	m2	39,450

784 - Dokončovacie práce - maľby

2 692,47

318	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	815,901
319	K	784452361	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	815,901

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 588,25

320	K	HZS000111	Pomocné práce, nešpecifikované práce a práce vyvolané rekonštrukciou	hod	170,000
321	K	HZS000111.1	Ostatné búracie práce	hod	85,000

VP - Práce navyše

0,00

	K				0,00
	K				0,00
	K				0,00
	K				0,00
	K				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Kravany - rekonštrukcia objektu

Objekt: 001 - Hlavný objekt

Časť: 001.2 - 2. časť ELI

JKSO:

Miesto: Kravany

Objednávateľ:

obec Kravany

Zhotoviteľ:

UNISTAV s.r.o., Prešov

Projektant:

Ing. Ján Titko

Spracovateľ:

Ing. Ján Titko

Poznámka:

KS:

Dátum: 09.01.2020

IČO:

IČO DPH:

IČO: 17147387

IČO DPH: 2020518071

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	5 414,67
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	5 414,67
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 414,67	1 082,93

Cena s DPH	v EUR	6 497,60
------------	-------	----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ


UNISTAV
s.r.o. PREŠOV

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Kravany - rekonštrukcia objektu

Objekt: 001 - Hlavný objekt

Časť: 001.2 - 2. časť ELI

Miesto: Kravany

Dátum: 09.01.2020

Objednávateľ: obec Kravany

Projektant: Ing. Ján Titko

Zhotoviteľ: UNISTAV s.r.o., Prešov

Spracovateľ: Ing. Ján Titko

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	5 414,67
HSV - Práce a dodávky HSV	565,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	565,60
M - Práce a dodávky M	4 071,07
21-M - Elektromontáže	4 030,47
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	40,60
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	778,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Iné VRN	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 414,67

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Kravany - rekonštrukcia objektu

Objekt: 001 - Hlavný objekt

Časť: 001.2 - 2. časť ELI

Miesto: Kravany

Dátum: 09.01.2020

Objednávateľ: obec Kravany

Projektant: Ing. Ján Titko

Zhotoviteľ: UNISTAV s.r.o., Prešov

Spracovateľ: Ing. Ján Titko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 414,67

HSV - Práce a dodávky HSV

565,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

565,60

1	K	965042121	Búranie -betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,400		
2	K	973031616	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	45,000		
3	K	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm - 0,00180 t	m	120,000		

M - Práce a dodávky M

4 071,07

21-M - Elektromontáže

4 030,47

4	K	210010306	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	26,000		
5	M	3410300448	Krabica univerzálna sadr. okrová KPR 68/L NA	ks	26,000		
6	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	20,000		
7	M	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	20,000		
8	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	10,000		
9	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	10,000		
10	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	40,000		
11	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	15,000		
12	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	14,000		
13	M	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	14,000		
14	K	210110042	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpoľový - radenie 5	ks	1,000		
15	M	3450201360	Spínač č.5 3553-02289 B1 lesklý biely	ks	1,000		
16	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	10,000		
17	M	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	10,000		
18	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,000		
19	M	3450201620	Prepínač 7 3553-07289 B2 matný biely	ks	1,000		
20	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	1,000		
21	M	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	1,000		

22	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	11,000
23	M	3450317700	Zásuvka dvojité	ks	11,000
24	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000
25	M	3450365060	Jednozásuvka do vlhka 5517-2629	ks	4,000
26	K	210111113	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZG 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	ks	1,000
27	M	3450338500	Zásuvka IZVZ 3253	ks	1,000
28	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000
29	M	3580760180	Istič LPN-25B-3	ks	1,000
30	K	210190001	Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000
31	M	M1	Elektrozvážač RP, vrátane prístrojov	ks	1,000
32	K	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	12,000
33	M	3486301210	Interiérové svietidlo žiarivkové 1x18W, IP40-typ E	ks	12,000
34	K	210201010	Zapojenie svietidla IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou LED	ks	1,000
35	M	3486301450	Svietidlo vonk.nástenné so senzorom IP 54-typ H	ks	1,000
36	K	210201040	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, P=20W, nástenného interierového s LED žiarovkou	ks	3,000
37	M	3486301619	Stavebnicové svietidlo nástenné s LED žiarovkou IP20typ F	ks	3,000
38	K	210201043	Zapojenie svietidla IP20, 3 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	5,000
39	M	3486301690	Stavebnicové svietidlo s LED žiarovkou 3x18W, IP20-typ R	ks	5,000
40	K	210201046	Zapojenie svietidla IP20, 2 x svetelný zdroj, P=40W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	4,000
41	M	3486301630	Stavebnicové svietidlo s lineárnou žiarivkou 2x36W, IP20, EVG-č.m. 112,121	ks	4,000
42	K	210201226	Zapojenie svietidla IP44, 2x svetelný zdroj, zabudovateľné so žiarovkou	ks	4,000
43	M	3486302440	Obdĺžnikové svietidlo 2x36W, IP54, 1200x170mm, EVG-kuchyňa	ks	4,000
44	M	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	21,000
45	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	7,000
46	M	3544247920	Štítok orientačný O, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	7,000
47	K	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	38,000
48	M	3544217250	Podpera vedenia na vrchol krovu univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 UNI	ks	38,000
49	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	80,000
50	M	3544218400	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23 vytočená	ks	80,000
51	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	21,000
52	M	3544217450	Podpera vedenia na zateplené fasády ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-1	ks	21,000
53	K	210220201	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom	ks	2,000
54	M	3544215050	Zachytávacia tyč s vrutom do dreva ocelová žiarovo zinkovaná označenie JD 10	ks	2,000

55	M	3544216100	Ocelový podstavec k zachytávacej tyči ocelový žiarovo zinkovaný označenie podstavec k JD fi 200	ks	2,000
56	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	14,000
57	M	3544218900	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	14,000
58	K	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	4,000
59	M	3544219150	Svorka križová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	4,000
60	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	24,000
61	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	24,000
62	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	7,000
63	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	7,000
64	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000
65	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	7,000
66	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	7,000
67	M	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	7,000
68	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU	ks	14,000
69	M	3544221750	Držiak ochranného uholníka do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	14,000
70	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	14,000
71	M	3544222500	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 1,5 m	ks	14,000
72	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	m	87,000
73	M	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	11,750
74	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	180,000
75	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	180,000
76	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	130,000
77	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	130,000
78	K	210800155	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x6	m	20,000
79	M	3410350094	CYKY 4x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000
80	K	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	25,000
81	M	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	25,000
82	M	M2	Drobný spotrebný materiál (skrutky, hmoždinky, sťahovacie pásy...)	sada	1,000
83	M	5850001000	Sádra stavebná	kg	60,000
84	K	220300921	Svorkovnice do krabíc, montáž svorkovnice, zapojenie vodičov na svorky, svorka 1 pólová	ks	80,000
85	M	3450644900	Svorka WAGO 273-253	ks	80,000

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

40,60

86	K	460200003	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 20 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	14,000
87	K	460560003	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 20 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	14,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

778,00

88	K	HZS000311	Stavebno montážne práce menej náročné-demontáže ELI a bleskozvodu	hod	16,000
----	---	-----------	---	-----	--------

89	K	HZS000314	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	16,000
90	K	K1	Vysokozdvížná plošina	hod	6,000

VP - Práce navyše

0,00

K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Kravany - rekonštrukcia objektu

Objekt: 001 - Hlavný objekt

Časť: 001.3 - 3. časť ZTI

JKSO:

Miesto: Kravany

Objednávateľ:

obec Kravany

Zhotoviteľ:

UNISTAV s.r.o., Prešov

Projektant:

Ing. Ján Džuba

Spracovateľ:

Ing. Ján Džuba

Poznámka:

KS:

Dátum: 09.01.2020

IČO:

IČO DPH:

IČO: 17147387

IČO DPH: 2020518071

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	8 813,73
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	8 813,73
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	8 813,73	1 762,75

Cena s DPH	v EUR	10 576,48
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


UNISTAV
s.r.o. PREŠOV
12

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Kravany - rekonštrukcia objektu

Objekt: 001 - Hlavný objekt

Časť: 001.3 - 3. časť ZTI

Miesto: Kravany

Dátum: 09.01.2020

Objednávateľ: obec Kravany

Projektant: Ing. Ján Džuba

Zhotoviteľ: UNISTAV s.r.o., Prešov

Spracovateľ: Ing. Ján Džuba

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	8 813,73
D3 - C 88A1 KANALIZÁCIA	3 260,97
D4 - C 88A2 VODOVOD	2 158,31
D5 - C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY	3 160,09
D6 - C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE	234,36
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Iné VRN	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 813,73

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Kravany - rekonštrukcia objektu

Objekt: 001 - Hlavný objekt

Časť: 001.3 - 3. časť ZTI

Miesto: Kravany

Dátum: 09.01.2020

Objednávateľ: obec Kravany

Projektant: Ing. Ján Džuba

Zhotoviteľ: UNISTAV s.r.o., Prešov

Spracovateľ: Ing. Ján Džuba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 813,73

D3 - C 88A1 KANALIZÁCIA

3 260,97

1	K	0101-0202-0120	Potrubie z rúr PE-HD odolné voči vysokým teplotám odpadné v zemi G110	m	19,000
2	K	0101-0202-0130	Potrubie z rúr PE-HD odolné voči vysokým teplotám odpadné v zemi G125	m	2,500
3	K	0101-0202-0210	Potrubie z rúr PE-HD odolné voči vysokým teplotám odpadné zvislé G75	m	4,000
4	K	0101-0202-0260	Potrubie z rúr PE-HD odolné voči vysokým teplotám odpadné prípojné G56	m	1,000
5	K	0101-0202-0270	Potrubie z rúr PE-HD odolné voči vysokým teplotám odpadné prípojné G63	m	8,000
6	K	PONUKA	Čistiaca tvarovka PE-HD GRE75	ks	1,000
7	K	PONUKA.1	Montáž čistiacej tvarovky pre potrubia D75	m	1,000
8	K	PONUKA.2	PP potrubie - odhlučnený systém ST50	m	13,000
9	K	PONUKA.2.2	PP potrubie - odhlučnený systém ST70	m	4,000
10	K	PONUKA.2.3	PP potrubie - odhlučnený systém ST100	m	6,500
11	K	PONUKA.3	Čistiaca tvarovka PP STRE70	ks	2,000
12	K	PONUKA.3.1	Čistiaca tvarovka PP STRE100	ks	2,000
13	K	PONUKA.1	Montáž čistiacej tvarovky pre potrubia D75	m	2,000
14	K	PONUKA.1.1	Montáž čistiacej tvarovky pre potrubia D110	m	2,000
15	K	PONUKA.4	PVC-U potrubie KG100	m	10,000
16	K	PONUKA.4.1	PVC-U potrubie KG125	m	7,000
17	K	PONUKA.4.2	PVC-U potrubie KG150	m	6,000
18	K	0101-0500-0130	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50x1,8	ks	9,000
19	K	0101-0500-0140	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 63x1,8	ks	5,000
20	K	0101-0500-0160	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 110x2,3	ks	4,000
21	K	0101-9000-5010	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	38,500
22	K	0101-9000-5020	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 200	m	6,000
23	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	36,500
24	K	PONUKA.5	Privzdušňovací ventil HL900	ks	3,000
25	K	0102-0801-0009	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia D 75	ks	2,000
26	K	0102-0801-0012	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia D 110	ks	1,000
27	K	PONUKA.6	Nerezový žlab so stredným odtokom do kuchyne	súb	1,000
28	K	PONUKA.7	Demontáž vnútornej kanalizácie	Nh	4,000
29	K	PONUKA.8	Nepredvídané práce	Nh	4,000
30	K	9988-0101-6010	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v stavbe výšky	%	103,000

31	K	9988-0102-7010	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku	%	103,000
----	---	----------------	---	---	---------

D4 - C 88A2 VODOVOD

2 158,31

32	K	PONUKA.9	Viacvrstvové potrubie 20x2,25	m	48,000
33	K	PONUKA.9.1	Viacvrstvové potrubie 25x2,5	m	46,000
34	K	PONUKA.9.2	Viacvrstvové potrubie 32x3,0	m	11,000
35	K	PONUKA.10	Potrubie z plastických hmôt z PE D32x2,9	m	7,500
36	K	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	112,500
37	K	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	112,500
38	K	0202-2102-0010	Nástenky pre výtokový ventil DN 15	ks	23,000
39	K	0202-2102-0030	Nástenky pre batériu DN 15	pár	2,000
40	K	PONUKA.11	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 25	ks	3,000
41	K	0202-2102-1020	Montáž guľového kohúta závitového priameho DN 25	pár	3,000
42	K	PONUKA.12	Poistný ventil so spätnou klapkou- PV DN 20	ks	1,000
43	K	0202-2102-1175	Montáž poistného ventilu DN 20	pár	1,000
44	K	PONUKA.13	Demontáž vnútorného vodovodu	Nh	4,000
45	K	PONUKA.8	Nepredvídané práce	Nh	4,000
46	K	9988-0201-6010	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v stavbe výšky	%	91,000
47	K	9988-0202-7010	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku	%	91,000

D5 - C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

3 160,09

48	K	PONUKA.14	Keramický záchod kombinovaný, vonkajší odpad vodorovný WC1	súb	3,000
49	K	PONUKA.15	Keramický záchod kombinovaný, vonkajší odpad zvislý WC2	súb	1,000
50	K	PONUKA.16	Sedátko biele	súb	4,000
51	K	0501-4100-0151	Montáž záchodových mís kombinovaných	súb	4,000
52	K	0501-4100-1110	Montáž záchodovej dosky	súb	4,000
53	K	PONUKA.17	Keramické umývatko 400x295x140mm UM1	súb	1,000
54	K	PONUKA.18	Keramické umývatko 500x350x190 mm UM2	súb	4,000
55	K	0502-4300-0010	Montáž umývadiel	súb	5,000
56	K	PONUKA.19	Výlevka s mriežkou VL	súb	2,000
57	K	0503-4800-0010	Montáž výleviek závesných keramických	súb	2,000
58	K	PONUKA.20	Elektrický zásobníkový ohrievač, objem 80 l EZO	súb	1,000
59	K	0505-6102-1130	Montáž elektrických zásobníkov do 80 litrov	súb	1,000
60	K	PONUKA.21	Elektrický prietokový ohrievač pod umývadlo EPO	súb	3,000
61	K	0505-6102-1240	Montáž elektrických prietokových ohrievačov	súb	3,000
62	K	PONUKA.22	Rohový ventil RV-15	súb	23,000
63	K	0507-7103-0010	Montáž rohových ventilov s pripojovacou rúrkou	súb	23,000
64	K	PONUKA.23	Nástenná batéria pre výlevku B5206AA	ks	2,000
65	K	0507-7201-0010	Montáž batérii nástenných	ks	2,000
66	K	PONUKA.24	Drezová stojančeková batéria B3695AA	ks	6,000
67	K	PONUKA.25	Umyvadlová stojančeková batéria B3689AA	ks	5,000
68	K	0507-7202-0010	Montáž batérii stojančekových	ks	11,000
69	K	PONUKA.26	Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo HL 132	ks	5,000
70	K	0507-7601-0111	Montáž zápachových uzávierok umývadlových	ks	5,000
71	K	PONUKA.27	Zápachová uzávierka plastová pre drez HL 100G	ks	6,000

72	K	0507-7601-0121	Montáž zápachových uzávierok drezových pre jeden drez	ks	5,000
73	K	0507-7601-0123	Montáž zápachových uzávierok drezových pre dva drezy	ks	1,000
74	K	PONUKA.28	Zápachová uzavierka D5870AA	súb	2,000
75	K	0507-7601-0161	Montáž zápachových uzávierok výlevkových	ks	2,000
76	K	PONUKA.29	Odtokový lievik so zápachovou uzávierkou HL 21	ks	1,000
77	K	0507-7601-0191	Montáž zápachových uzávierok ostatných typov	ks	1,000
78	K	PONUKA.30	Pružná krycia ružica pre WC HL 7EL	ks	3,000
79	K	PONUKA.31	Odpadový ventil HL 15	ks	7,000
80	K	PONUKA.32	Odtoková súprava HL 22	ks	1,000
81	K	PONUKA.33	Manžeta pre pripojenie WC HL 200	ks	1,000
82	K	PONUKA.34	Koleno pre pripojenie WC HL 210	ks	3,000
83	K	PONUKA.35	Dvierka krycie 15/15 cm	ks	2,000
84	K	PONUKA.36	Dvierka krycie 15/30 cm	ks	4,000
85	K	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	6,000
86	K	PONUKA.37	Demontáž zariadení predmetov	Nh	8,000
87	K	9988-0501-6010	Presun hmôt pre zariadenie predmety v stavbe výšky	%	73,000
88	K	9988-0502-7010	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku	%	73,000

D6 - C 61B4 TEPELNE ISOLÁCIE

234,36

89	K	0305-1301-0010	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer do 38mm	m	105,000
90	K	PONUKA.38	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.5mm D 20	m	48,000
91	K	PONUKA.38.1	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.5mm D 25	m	46,000
92	K	PONUKA.38.2	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.5mm D 32	m	5,000
93	K	PONUKA.39	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.9mm D 32	m	6,000

VP - Práce navyše

0,00

	K				0,00
	K				0,00
	K				0,00
	K				0,00
	K				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Kravany - rekonštrukcia objektu

Objekt: 001 - Hlavný objekt

Časť: 001.4 - 4. časť ÚVK

JKSO:

Miesto: Kravany

Objednávateľ:
obec Kravany

Zhotoviteľ:
UNISTAV s.r.o., Prešov

Projektant:
Ing. Antónia Lichmanová

Spracovateľ:
Ing. Antónia Lichmanová

Poznámka:

KS:

Dátum: 09.01.2020

IČO:

IČO DPH:

IČO: 17147387

IČO DPH: 2020518071

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	8 692,89
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	8 692,89
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	8 692,89	1 738,58

Cena s DPH	v EUR	10 431,47
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

UNISTAV
s.r.o. PREŠOV
12

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Kravany - rekonštrukcia objektu

Objekt: 001 - Hlavný objekt

Časť: 001.4 - 4. časť ÚVK

Miesto: Kravany

Dátum: 09.01.2020

Objednávateľ: obec Kravany

Projektant: Ing. Antónia Lichmanová

Zhotoviteľ: UNISTAV s.r.o., Prešov

Spracovateľ: Ing. Antónia Lichmanová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	8 692,89
D1 - ZARIADENIA	2 167,41
D2 - ARMATÚRY	728,00
D3 - VYKUROVACIE TELESÁ	1 904,87
D4 - NAPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES	1 653,39
D5 - TEPELNÉ IZOLÁCIE	853,76
D6 - STAVEBNÉ PRÁCE	51,12
D7 - ODVOD SPALÍN A NASÁVANIE VZDUCHU - Ø 80/125 mm	375,14
D8 - REVÍZIE A SKÚŠKY	959,20
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Iné VRN	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 692,89

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Kravany - rekonštrukcia objektu

Objekt: 001 - Hlavný objekt

Časť: 001.4 - 4. časť ÚVK

Miesto: Kravany

Dátum: 09.01.2020

Objednávateľ: obec Kravany

Projektant: Ing. Antónia Lichmanová

Zhotoviteľ: UNISTAV s.r.o., Prešov

Spracovateľ: Ing. Antónia Lichmanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 692,89

D1 - ZARIADENIA

2 167,41

1	M	ZEMC4.C190	Plynový kondenzačný kotol výkon 2,3-17,3 kW	ks	1,000		
2	M	QAC34/101/L	Snímač vonkajšej teploty, NTC 1 kOhm - v cene kotla	ks	1,000		
3	M	QAA73.210/101	Priestorový prístroj QAA73.210	ks	1,000		
4	M	V00.42367	Prípravok (pasívna ochrana vykurovacieho systému) multiProtec 1 l	ks	1,000		
5	M	7204300	Tlaková expanzná nádoba s membránou N 18/3, 18 litrov s príslušenstvom	ks	1,000		
6	M	REF 091	Stenová konzola expanznej nádoby 8-25 l	ks	1,000		
7	K	Pol0	Montáž	%	25,000		

D2 - ARMATÚRY

728,00

8	M	1920060	Termostatická hlavica Mini pre VT s kvapalinovým snímačom, s automatickou protimrazovou poistkou (6-30°C)	ks	19,000		
9	M	1346612	Pripájací diel - 3000 rohový (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4	ks	19,000		
10	M	Pol2	Guľový kohút vypúšťací PN6 DN15	ks	1,000		
11	M	Pol3	Guľový kohút závitový PN16 DN25	ks	3,000		
12	M	Pol4	Filter závitový PN16 DN25	ks	1,000		
13	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do DN15	ks	1,000		
14	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do DN15	ks	19,000		
15	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi DN25	ks	4,000		
16	K	Pol5	Príplatek za preskúšanie pred montážou	%	5,000		

D3 - VYKUROVACIE TELESÁ

1 904,87

17	M	11VKP 5/06	Panelové vykurovacie teleso 11 VKP 600/500 (Nedefinovaná)	ks	1,000		
18	M	11VKP6/06	Panelové vykurovacie teleso 11 VKP 600/600 (Nedefinovaná)	ks	1,000		
19	M	21VKP 6/06	Panelové vykurovacie teleso 21 VKP 600/600 (Nedefinovaná)	ks	3,000		
20	M	21VKP 7/06	Panelové vykurovacie teleso 21 VKP 600/700 (Nedefinovaná)	ks	1,000		
21	M	21VKP 8/06	Panelové vykurovacie teleso 21 VKP 600/800 (Nedefinovaná)	ks	1,000		
22	M	21VKP 10/06	Panelové vykurovacie teleso 21 VKP 600/1000 (Nedefinovaná)	ks	1,000		
23	M	22VKP 6/06	Panelové vykurovacie teleso 22 VKP 600/600 (Nedefinovaná)	ks	1,000		
24	M	22VKP 8/06	Panelové vykurovacie teleso 22 VKP 600/800 (Nedefinovaná)	ks	2,000		
25	M	22VKP 12/06	Panelové vykurovacie teleso 22 VKP 600/1200 (Nedefinovaná)	ks	1,000		

26	M	22VKP 15/06	Panelové vykurovacie teleso 22 VKP 600/1500 (Nedefinovaná)	ks	2,000
27	M	22VKP 16/06	Panelové vykurovacie teleso 22 VKP 600/1600 (Nedefinovaná)	ks	1,000
28	M	22VKP 18/06	Panelové vykurovacie teleso 22 VKP 600/1800 (Nedefinovaná)	ks	2,000
29	M	22VKP 9/09	Panelové vykurovacie teleso 22 VKP 900/900 (Nedefinovaná)	ks	1,000
30	M	33VKP 9/09	Panelové vykurovacie teleso 33 VKP 900/900 (Nedefinovaná)	ks	1,000
31	K	735159514	Montáž vykurovacieho telesa doskového jednoradového s odvzdušnením do 2040 mm	ks	2,000
32	K	735159524	Montáž vykurovacieho telesa doskového dvojradového s odvzdušnením do 2040 mm	ks	17,000

D4 - NAPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES

1 653,39

33	M	3C16034	Rúrka plasthliníková (kotúč) 0,4 / 0,5 Al 16x2,0 (200)	m	105,000
34	M	3C20034	Rúrka plasthliníková (kotúč) 0,4 / 0,5 Al 20x2,0 (100)	m	50,000
35	M	3C26035	Rúrka plasthliníková (kotúč) 0,4 / 0,5 Al 26x3,0 (50)	m	48,000
36	M	3C32035	Rúrka plasthliníková (kotúč) 0,4 / 0,5 Al 32x3,0 (50)	m	11,000
37	M	1609803	Prechodka na plastové rúrky (G 3/4) 16x2	ks	38,000
38	M	P711600	Koleno 90° 16x2 / 16x2	ks	88,000
39	M	P712000	Koleno 90° 20x2 / 20x2	ks	6,000
40	M	P712600	Koleno 90° 26x2 / 26x2	ks	6,000
41	M	P713200	Koleno 90° 32x2 / 32x2	ks	4,000
42	M	P722003	T-kus redukovaný 20x2 / 16x2 / 16x2	ks	4,000
43	M	P722611	T-kus redukovaný 26x3 / 16x2 / 20x2	ks	4,000
44	M	P723209	T-kus redukovaný 32x3 / 26x3 / 26x3	ks	2,000
45	M	P723207	T-kus redukovaný 32x3 / 26x3 / 32x3	ks	1,000
46	M	P721600	T-kus rovnoramenný 16x2	ks	4,000
47	M	P722001	T-kus stredná vetva redukovaná 20x2 / 16x2 / 20x2	ks	8,000
48	M	P722603	T-kus stredná vetva redukovaná 26x3 / 16x2 / 26x3	ks	12,000
49	M	P723201	T-kus stredná vetva redukovaná 26x3 / 16x2 / 32x3	ks	2,000
50	M	P703213	Prechod 32x3 - R 1	ks	4,000
51	M	P703223	Prechod 32x3 - Rp 1	ks	4,000
52	K	Pol1	Montáž	%	55,000

D5 - TEPELNÉ IZOLÁCIE

853,76

53	M	TL 28 x 13 DG	DG hr. 13 mm; d = 18 mm	m	105,000
54	M	TL 20 x 13 DG	DG hr. 13 mm; d = 20 mm	m	50,000
55	M	TL 28 x 20 DG	DG hr. 20 mm; d = 28 mm	m	48,000
56	M	TL 35 x 20 DG	DG hr. 20 mm; d = 35 mm	m	11,000
57	K	713482121	Montáž trubíc z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	214,000
58	K	Pol6	Priplatok za vyhotovenie tvaroviek	%	50,000

D6 - STAVEBNÉ PRÁCE

51,12

59	K	Pol7	Vyhotovenie otvorov do priečok vrátane omietnutia	m2	2,000
----	---	------	---	----	-------

D7 - ODVOD SPALÍN A NASÁVANIE VZDUCHU - Ø 80/125 mm

375,14

60	M	52105121	Kotlový adaptér pre koaxiálne pripojenie Ø 80/125 mm	ks	1,000
61	M	52103101	Kontrolný kus priamy Ø 80/125 mm	ks	1,000
62	M	52101314	Koaxiálna rúra Ø 80/125 mm - 1000 mm	ks	1,000

63	M	52107691	Strešná koncovka O 80/125 mm čierna - 1000 mm	ks	1,000
64	M	52107131	Univerzálna strešná taška 5 - 25° čierna	ks	1,000
65	K	Pol1	Montáž	%	30,000

D8 - REVÍZIE A SKÚŠKY

959,20

66	K	733190217	Tlaková skúška potrubia	m	214,000
67	K	735158120	Tlakové skúšky telies panelových	ks	19,000
68	K	Pol8	Vykurovacia skúška a hydraulické vyregulovanie systému	Nh	72,000

VP - Práce naviac

0,00

	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Kravany - rekonštrukcia objektu

Objekt: 002 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto: Kravany

Objednávateľ:

obec Kravany

Zhotoviteľ:

UNISTAV s.r.o., Prešov

Projektant:

Ateliér A+, Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták

Spracovateľ:

Ing. Ján Džuba

Poznámka:

KS:

Dátum: 09.01.2020

IČO:

IČO DPH:

IČO:

17147387

IČO DPH:

2020518071

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	1 431,43
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	1 431,43
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 431,43	286,29

Cena s DPH	v EUR	1 717,72
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

UNISTAV
S.R.O. PREŠOV


REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Kravany - rekonštrukcia objektu

Objekt: 002 - Vodovodná prípojka

Miesto: Kravany

Dátum: 09.01.2020

Objednávateľ: obec Kravany

Projektant: Ateliér A+, Ing.arch.Lorinc, Ing.

Zhotoviteľ: UNISTAV s.r.o., Prešov

Spracovateľ: Ing. Ján Džuba

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	1 431,43
D1 - I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE	966,45
D2 - II.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE	55,67
D3 - III.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY	327,13
D4 - IV.C 27 PRESUN HMÔT	82,18
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 431,43

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Kravany - rekonštrukcia objektu

Objekt: 002 - Vodovodná prípojka

Miesto: Kravany

Dátum: 09.01.2020

Objednávateľ: obec Kravany

Projektant: Ateliér A+, Ing.arch.Lorinc, Ing.

Zhotoviteľ: UNISTAV s.r.o., Prešov

Spracovateľ: Ing. Ján Džuba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 431,43

D1 - I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE

966,45

1	K	0302-0202-0010	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 100m3	m3	15,880		
2	K	0302-0202-0090	Príplatok za lepivosť	%	30,000		
3	K	0404-0207-0010	Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením	m3	10,000		
4	K	0405-0107-0020	Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu s prehodením sypaniny	m3	4,120		
5	K	PONUKA	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	7,644		
6	K	0602-0201-0020	Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti	m3	5,880		
7	K	0602-0201-0190	Príplatok k cene za každých začatých 1000 m	m3	82,320		
8	K	0401-0007-0010	Uloženie sypaniny na skládku	m3	5,880		
9	K	PONUKA.1	Poplatok za skládku	t	11,760		
10	K	0701-0100-0010	Zriadenie paženia stien rýh príložného bez rozopretia hĺbky do 2m	m2	39,690		
11	K	0701-0100-1010	Odstránenie paženia stien rýh príložné, hĺbky do 2m	m2	39,690		

D2 - II.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE

55,67

12	K	2013-9200-0020	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku	m3	1,760		
----	---	----------------	---	----	-------	--	--

D3 - III.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY

327,13

13	K	0204-2102-0020	Montáž potrubí v otvorenom výkope z tlakových PE rúrok D32	m	14,700		
14	K	PONUKA.2	Potrubie z PE D32x2,9	m	14,700		
15	K	PONUKA.3	ISO spojka T-kus PE - PE, č.6530 D32/32	ks	1,000		
16	K	PONUKA.4	ISO spojka PE - PE, č.6300 D32	ks	1,000		
17	K	0212-8501-0010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN80	m	14,700		
18	K	0212-8503-0010	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN80	m	14,700		
19	K	2012-8501-0210	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach do DN300	ks	1,000		
20	K	PONUKA.5	Výstražná fólia z PVC hr.33cm	m	14,700		

D4 - IV.C 27 PRESUN HMÔT

82,18

21	K	9927-0401-1150	Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt	t	3,386		
----	---	----------------	---	---	-------	--	--

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

	K						0,00
--	---	--	--	--	--	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Kravany - rekonštrukcia objektu

Objekt: 003 - Kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto: Kravany

Objednávateľ:

obec Kravany

Zhotoviteľ:

UNISTAV s.r.o., Prešov

Projektant:

Ateliér A+, Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták

Spracovateľ:

Ing. Ján Džuba

Poznámka:

KS:

Dátum: 09.01.2020

IČO:

IČO DPH:

IČO: 17147387

IČO DPH: 2020518071

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				7 992,96
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				7 992,96
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	7 992,96	1 598,59
Cena s DPH		v	EUR	9 591,55

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Kravany - rekonštrukcia objektu

Objekt: 003 - Kanalizačná prípojka

Miesto: Kravany

Dátum: 09.01.2020

Objednávateľ: obec Kravany

Projektant: Ateliér A+, Ing.arch.Lorinc, Ing.

Zhotoviteľ: UNISTAV s.r.o., Prešov

Spracovateľ:

Ing. Ján Džuba

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	7 992,96
D1 - I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE	3 877,77
D2 - II.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE	209,07
D3 - III.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY	3 250,38
D4 - IV.C 27 PRESUN HMÔT	417,23
D5 - V. C 11 BETONÁRSKE PRÁCE	238,51
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 992,96

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Kravany - rekonštrukcia objektu

Objekt: 003 - Kanalizačná prípojka

Miesto: Kravany

Dátum: 09.01.2020

Objednávateľ: obec Kravany
Zhotoviteľ: UNISTAV s.r.o., Prešov

Projektant: Ateliér A+, Ing.arch.Lorinc, Ing.
Spracovateľ: Ing. Ján Džuba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 992,96

D1 - I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE

3 877,77

1	K	0301-0102-0010	Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 do 100m3	m3	23,710
2	K	0301-0102-0090	Príplatok za lepiivosť	%	30,000
3	K	0302-0202-0010	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 100m3	m3	48,300
4	K	0302-0202-0090	Príplatok za lepiivosť	%	30,000
5	K	0404-0207-0010	Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením	m3	46,530
6	K	0405-0107-0020	Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu s prehodením sypaniny	m3	14,490
7	K	PONUKA	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	26,884
8	K	0602-0201-0020	Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti do 1km	m3	25,480
9	K	0602-0201-0190	Príplatok k cene za každých začatých 1000 m	m3	356,720
10	K	0401-0007-0010	Uloženie sypaniny na skládku	m3	25,480
11	K	PONUKA.1	Poplatok za skládku	t	50,960
12	K	0701-0100-0010	Zriadenie paženia stien rýh príložného bez rozopretia hĺbky do 2m	m2	96,600
13	K	0701-0100-0070	Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez rozopretia hĺbky do 4m	m2	46,570
14	K	0701-0100-1010	Odstránenie paženia stien rýh príložné, hĺbky do 2m	m2	96,600
15	K	0701-0100-1110	Odstránenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky do 4m	m2	46,570

D2 - II.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE

209,07

16	K	2013-9200-0020	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku	m3	6,610
----	---	----------------	---	----	-------

D3 - III.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY

3 250,38

17	K	0304-2201-0010	Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope do DN 150	m	32,200
18	K	PONUKA.6	PVC potrubie 160x4,7	m	32,200
19	K	0304-2401-0020	Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope - jednoosých do DN 150	ks	4,000
20	K	PONUKA.7	PVC koleno KGB 150/45st.	ks	2,000
21	K	PONUKA.8	PVC redukcia KGR 150/125	ks	2,000
22	K	0304-2402-0030	Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope - odbočných do DN 200	ks	2,000
23	K	PONUKA.9	PVC odbočka KGEA 150/150	ks	2,000
24	K	0311-7501-0010	Skúška tesnosti kanalizácie do DN 150	m	32,200
25	K	PONUKA.10	PP revízná kanalizačná šachta 600	ks	2,000
26	K	PONUKA.11	Lapač tukov KL LT2 s príslušenstvom	ks	1,000

D4 - IV.C 27 PRESUN HMÔT

417,23